



FE.SAR. Srl

Spett.le ASA  
Livorno  
Alla c. a. Geom. Lazzarini

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE E NUOVO COLLEGAMENTO  
TUBAZIONE FN IN VIA GRANDI A COLLESALVETTI

Apposizione cartellonistica di preavviso  
Montaggio/smontaggio cantiere  
Realizzazione di scavo su sterrato con posa di tubazione fognatura 160 compreso riempimento degli scavi con misto cementato  
Formazione di n° 2 pozzetti di ispezione 40 x 40 in cls ( uno sopra ed uno alla base del muro di confine ) con chiusino in ghisa  
Realizzazione traccia verticale nel muro di confine ( parte realizzata in bozze ) per passaggio tubazione in spessore  
Formazione di n° 1 pozzetto di ispezione ( vicino cameretta FN di arrivo ) con sifone tipo Firenze e relativo chiusino in ghisa  
Formazione di collegamento della tubazione alla cameretta FN di arrivo mediante foratura con carotatrice e stuccatura  
Sistemazioni finali delle aree interessate con escavatore ed eventuale fornitura e stesura di ghiaia

**Quanto sopra da noi descritto viene preventivato a corpo ad € 19.200,00 escluso aliquota Iva**

Eventuali opere non previste saranno concordate in contraddittorio in cantiere

Lucca li 30/04/2024

Sig. Sargentini